

### Opis przedmiotu zamówienia

#### Przedmiotem zamówienia jest:

1. Realizacja remontów/wymian przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec w zakresie średnic DN 32-63 PE metodą przecisku.
2. Wykonanie włączy do sieci wodociągowej z zastosowaniem opaski do nawiercania.
3. Wykonanie szczelnych przejść przez ścianę budynku do zestawu wodomierzowego.
4. Przewidywana ilość przyłączy do wymiany/remontu: 25 sztuk, przy czym średnia długość przyłącza to ok. 15 mb.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usług w terminie do 2 dni roboczych licząc od momentu zlecenia przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części.
6. Wykonawca zakończy realizację usług w terminie do 2 dni licząc od momentu zlecenia przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy, w tym koszty rzeczowe, osobowe, koszty dojazdu i powrotu na miejsce prac.
8. Armaturę do zabudowy dostarcza Zamawiający (nawiertki, kompletne zasuwy, rury).
9. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltu leży po stronie Zamawiającego. Odtworzenia w pasie zieleni leżą po stronie Wykonawcy.
10. Przygotowanie komór przewiertowych po stronie Wykonawcy
11. Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.
12. Wnioski o zajęcie pasa przygotowuje Zamawiający.
13. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zastrzega, że powyższy zakres stanowi wyłącznie szacunek i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
15. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.