

## I. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Świerkłańcu, 42-622 Świerklaniec, ul. Wiosenna 100.

**Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05)** - Ustabilizowany tlenowo osad jest odwodniony. Osad będzie odbierany bezpośrednio spod urządzeń odwadniających do środka transportowego, dostarczanego przez Wykonawcę. Przewidywana ilość powstającego osadu w okresie trwania umowy (24 m-ce) to około 4000 ton. Odbiorca osadu zobowiązany jest do dostarczenia środka transportowego odpowiednio dobranego pod względem wysokości do urządzeń spod których będą odbierane osady. Pojemniki na osady powinny charakteryzować się odpowiednią szczelnością oraz możliwością przestawiania w trakcie produkcji w celu równomiernego rozłożenia osadu. **Wywóz odpadów lub wymianę pojemników odbiorowych należy wykonać w ciągu 24h od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego.**

2. Ilość wytworzonych osadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię (szacunkowa ilość osadów to ok. 4000 ton w okresie trwania umowy (tj. od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych osadów, co nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego i terminowego odbioru osadów, ze względu na brak możliwości pozwalających Zamawiającemu na dłuższe ich magazynowanie, z planowaną częstotliwością 1 lub 2 razy na tydzień lub według potrzeb Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
4. Kontener/kontenery będą dostarczane przez Wykonawcę, który zobowiązany jest do odbioru wypełnionego kontenera w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia oraz zapewnienia stałej obecności co najmniej jednego kontenera gotowego do załadunku osadu.
5. **Wymiary kontenera/kontenerów:** maksymalne zewnętrzne wymiary kontenera/kontenerów nie mogą być większe niż: 5,8m/2,55m/1,95m (długość/szerokość/wysokość)– każdy z podanych wymiarów może być mniejszy do 5%. Ze względu na istniejące w posadzce prowadnice do kontenera hakowego, wymagany jest rozstaw rolek kontenera hakowego o wymiarach: wewnątrz 107 cm, zewnątrz 147 cm. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zachowania czystości Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia kontenera, które uniemożliwi wysypanie się osadu podczas załadunku oraz transportu.
6. W celu zapoznania się z technicznymi warunkami odbioru odpadów zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Świerkłańcu, mieszczącej się przy ul. Wiosennej 100 po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.
7. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875).

8. Wykonawca zgodnie z art. 27 ust. 3 ww. ustawy o odpadach przejmuje na siebie odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odwodnionego osadu ściekowego z miejsca ich wytworzenia (tj. z Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Wiosennej 100 w Świerklańcu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości zagospodarowania w procesie R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska).** Osady będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie własnym transportem. Każdorazowy odbiór osadów będzie potwierdzony przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów, której załącznikiem będzie dowód ważenia.
10. Wykonawca powinien posiadać decyzję na transport oraz decyzję pozwalającą na odzysk i/lub unieszkodliwianie osadów (lub umowę z podmiotem, gdzie osady będą poddawane procesowi odzysku i/lub unieszkodliwieniu). Przedstawiona przez oferenta decyzja powinna w myśl obowiązujących przepisów przenosić odpowiedzialność za odpad z Zamawiającego na Wykonawcę umowy. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
11. Każda partia osadu musi być zważona i potwierdzona dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. Wykonawca przekazuje kopie dowodów ważenia Zamawiającemu wraz z Kartami Przekazania Odpadów.
12. W przypadku zamarznięcia odpadów w kontenerze na skutek ujemnych temperatur, rozmrożenie dokonywane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć kontener zastępczy, który powinien być czysty i przygotowany do podstawienia i załadunku. Kontener powinien być szczelny oraz wyposażony w przykrycie umożliwiające jego zamknięcie i transport zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695).
13. Zamawiający ma prawo do wrywkowej kontroli Wykonawcy w zakresie weryfikacji docelowego miejsca odzysku i/lub unieszkodliwienia odpadu.
14. Wykonawca prowadzi wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując w czystości miejsce odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osad powinny być szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych).
15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska.
16. Awaria środka transportowego oraz warunki atmosferyczne nie zwalniają Wykonawcy ze świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

17. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, w tym awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w ciągu 24 godzin, na własny koszt, zastępczego środka transportowego do odbioru odpadów.
18. Obsługa zamówienia **nie jest możliwa** przy użyciu pojazdu typu bramowiec.

